



Beliggenhed

Ceres Byen, Aarhus C

Omfang

208 boliger
Ca. 14.500 m²

Bygherre

A. Enggaard A/S

Kontaktperson

Peter Thorsgaard

Byggeperiode

2015-

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprenør

A. Enggaard A/S

Arkitekt

Arkitema Architects

Entreprisenummer: - mio. kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omfatter et byggeri med 1-4 værelses lejligheder varierende i størrelse fra 40 m² til 125 m². I alt 208 boliger fordelt på i alt 14.500 m².

Boligerne udgøres af 4 beboelsesblokke i op til 8 etager plus kælder med pulter- og teknikrum.

Boligerne er enten pælefunderede eller placeret ovenpå p-kælderen under Ceres Byen.

Byggeriet opføres som et elementbyggeri. Klimaskærmen er udført i massive teglsten hvor fokus har ligget på tætheden af bygningen samt optimerede isoleringstykkelser.

Boligerne er udført med decentral varmeproduktion og decentrale ventilationsanlæg.

Projektet er tegnet af Arkitema Architects.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har udført installations- og konstruktionsprojektet, brand- og akustisk rådgivning samt projekteringsledelse og tilsyn.

